

**Títol:** Informe dels Serveis Tècnics Municipals sobre Inversió Financerament Sostenible: Rehabilitació del col·lector d'aigües pluvials que connecta Til·lers amb Oliveres

**Autor:** Anna Vilalta Centellas

**Data d'elaboració:** 14 d'octubre de 2015

## **INFORME TÈCNIC**

### **1.- IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT**

Expedient 2553/2015 . **Inversió Número 1:** Actuacions de millora i rehabilitació del col·lector d'aigües pluvials que connecta els carrers Til·lers i Oliveres.

#### **1.1.- DESCRIPCIÓ DE LA INVERSIÓ.**

Des del Departament de Territori s'ha constatat un problema amb el col·lector existent que transcorre des del carrer Til·lers fins Oliveres, i després de diverses inspeccions de la mateixa s'ha redactat una memòria valorada per definir i valorar econòmicament les actuacions necessàries per la seva millora i rehabilitació del col·lector d'aigües pluvials. Després de diverses inspeccions amb càmera després de la construcció d'un pou de registre per tenir accés, es detecta que el col·lector actual està trencat i obstruït i transcorre per terreny privat i no realitza la seva funció amb la qual cosa es pretén realitzar un nou traçat que transcorri en la seva totalitat per sòl de titularitat pública i augmentar els pous de registre per facilitar futures tasques de manteniment.

#### **1.2.- PROGRAMA PRESSUPUESTARI SEGONS ANNEXE I DE LA ORDRE EHA/3565/2008.**

160. Clavegueram.

#### **1.3.- VIDA ÚTIL**

D'Acord amb l'Annex de la resolució de 14 de desembre de 1999, de la intervenció General de l'Administració de l'Estat, pel qual es regulen determinades operacions comptabilitzades per realitzar a final de l'exercici, es determina que la vida útil de la present actuació és superior a 40 anys.

#### **1.4.- DESPESA DE MANTENIMENT**

Al tractar-se del nou traçat d'un col·lector definit en projecte amb dimensions calculades i suficients per la seva funció les despeses de manteniment comencen sent 0 € i amb el pas del temps es poden determinar amb la inspecció i la neteja preventiva que es va realitzant de forma ordinària i natural, de manera que no es preveu cap altre que el propi manteniment del seu deteriorament natural del pas del temps.

#### **1.5.- POSSIBLES INGRESSOS**

Cap.

#### **1.6.- REDUCCIÓ DE DESPESES**

Amb la present actuació es contribueix a reduir la despesa de manteniment i reparacions de l'esmentat col·lector actual que donat al seu estat i a la seva antiguitat es troba en mal estat i demana contínues actuacions i inspeccions.

### **1.7.- VALORACIÓ DE LA INVERSIÓ**

D'Acord amb la informació aportada en la memòria valorada de les actuacions de millora i rehabilitació del col·lector d'aigües pluvials que connecta els carrers Til·lers i Oliveres, redactat per CARLOS CAMPOS DÍAZ, el PEM unitari ascendeix 1.077,11 €/ml

### **1.8.- AMIDAMENT I PRESSUPOST**

La dimensió aproximada de l'actuació és de 185 ml de col·lector.

El P.E.M estimat : 199.266,68 €

Pressupost final estimat : 225.615,71 €

### **1.9.- INFORMACIÓ ADDICIONAL**

En principi l'actuació no requereix de cap informe previ.

Cabrils, 14 d'octubre de 2015.

Anna Vilalta Centellas  
Aparelladora Municipal

